

Cultureel Centrum De Pas
T.a.v. Wilco Schrijvers
De Misse 4
5384 BZ Heesch



MarVitech Installatietechniek
Vinkelsestraat 6
5384 SG Heesch

Tel.: 06-53159229
marcel@marvitech.nl
www.marvitech.nl

Offerte

Betreft: Mitsubishi Electric airco installatie + elektrotechnische werkzaamheden
Offertenummer: 26028
Offertedatum: 19-04-2026

Beste Wilco,

Met onze dank voor uw aanvraag doet het ons genoegen om u deze offerte voor het leveren en monteren van een Mitsubishi Electric airco installatie t.b.v. Cultureel Centrum De Pas, te mogen aanbieden.

Installatieonderdeel	Kosten excl. BTW	BTW	Kosten incl. BTW
Installatie airconditioning	€ 59.179,97	€ 12.427,79	€ 71.607,77
Installatie elektra	€ 9.654,70	€ 2.027,49	€ 11.682,19

Totaal kosten € 68.834,67 € 14.455,28 **€ 83.289,96**

Wilt u van deze offerte opdracht maken, dan verzoeken wij u vriendelijk dit document binnen 4 weken na offertedatum ondertekend op te sturen via e-mail naar marcel@marvitech.nl.

Met vriendelijke groet,
Marcel Verstegen

Naam:

Handtekening voor akkoord:

Datum:

Mitsubishi Electric airco installatie

Locatie airco	Airco installatie incl. benodigdheden	Aantal
Ruimte 1 - De Dorsvloer	Airco installatie Mitsubishi Electric CSFH-M50I bedraad set	1
	binnenunit 60x60 cassette unit 4-zijdig inblaas geplaatst	
	centraal in de ruimte gemonteerd	
	buitenunit tegen de gevel aan de zijde van Het Dorp	
	condensaafvoer naar dichtstbijzijnde afvoer mogelijkheid	
	bedrade bediening met goot op de muur PAR-41 MAA	
	koelleidingen, stuurbekabeling en condensaafvoer	1
	montage kosten t.b.v. airco	1
	Buitendeel gemonteerd aan de gevel	
Ruimte 2 - De Goeikamer	Airco installatie Mitsubishi Electric CSFH-M60I bedraad set	1
	binnenunit 60x60 cassette unit 4-zijdig inblaas geplaatst	
	centraal in de ruimte gemonteerd	
	buitenunit tegen de gevel aan de zijde van Het Dorp	
	condensaafvoer naar dichtstbijzijnde afvoer mogelijkheid	
	bedrade bediening met goot op de muur PAR-41 MAA	
	koelleidingen, stuurbekabeling en condensaafvoer	1
	montage kosten t.b.v. airco	1
	Buitendeel gemonteerd aan de gevel	
Ruimte 3 - De Deel	Airco installatie Mitsubishi Electric CSFH-M50I bedraad set	1
	binnenunit 60x60 cassette unit 4-zijdig inblaas geplaatst	
	centraal in de ruimte gemonteerd	
	buitenunit tegen de gevel aan de zijde van Het Dorp	
	condensaafvoer naar dichtstbijzijnde afvoer mogelijkheid	
	bedrade bediening met goot op de muur PAR-41 MAA	
	koelleidingen, stuurbekabeling en condensaafvoer	1
	montage kosten t.b.v. airco	1
	Buitendeel gemonteerd aan de gevel	
Ruimte 4 - De Misse Zaal	Airco installatie Mitsubishi Electric CSFH-M60I bedraad set	3
	binnenunit 60x60 cassette unit 4-zijdig inblaas geplaatst	
	verdeeld in de ruimte passend in het plafond	
	buitenunit in de kelder onder de roostervloer	
	condensaafvoer naar dichtstbijzijnde afvoer mogelijkheid	
	bedrade bediening met goot op de muur PAR-41 MAA	
	System control interface i.v.m. koppeling 3 units	3
	koelleidingen, stuurbekabeling en condensaafvoer	3
	montage kosten t.b.v. airco	3

	Buitendeel gemonteerd aan de gevel	
Ruimte 5 - D'n Herd biljartzaal	Airco installatie Mitsubishi Electric CSFH-M60I bedraad set	3
	binnenunit 60x60 cassette unit 4-zijdig inblaas geplaatst	
	verdeelde in de ruimte passend in het plafond	
	buitenunit tegen de gevel aan de zijde van Het Dorp	
	condensafvoer naar dichtstbijzijnde afvoer mogelijkheid	
	bedrade bediening met goot op de muur PAR-41 MAA	
	System control interface i.v.m. koppeling 3 units	3
	koelleidingen, stuurbekabeling en condensafvoer	3
	montage kosten t.b.v. airco	3
	Buitendeel gemonteerd aan de gevel	
Ruimte 6 - De Kelder balletzaal	Airco installatie Mitsubishi Electric CSFH-M50I bedraad set	3
	binnenunit 60x60 cassette unit 4-zijdig inblaas geplaatst	
	verdeeld in de ruimte passend in het plafond	
	buitenunit aan de zuidzijde nabij/ boven de vluchttrap	
	condensafvoer naar dichtstbijzijnde afvoer mogelijkheid	
	bedrade bediening met goot op de muur PAR-41 MAA	
	System control interface i.v.m. koppeling 3 units	3
	koelleidingen, stuurbekabeling en condensafvoer	3
	montage kosten t.b.v. airco	3
	Buitendeel gemonteerd aan de gevel	
Logboeken	logboeken t.b.v. registratie en installatie airco installatie	12
Koudemiddel	bijvulling koudemiddel per installatie	12
Overige kosten	huur hoogwerker i.v.m. veilig werken op hoogte Kosten betonboorder i.v.m. leidingdoorvoeringen naar buiten	1

Elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd door Van Bakel Elektro

Locatie voedingen t.b.v. airco's	Elektrische voeding incl. benodigdheden	Aantal
De Misse Zaal	Het aanbrengen van een elektrische voeding 230V op een aparte aardlekautomaat 2P 16A 30mA en afgemonteerd op een werkschakelaar nabij de buitenunit. We leggen een voedingskabel aan via kabelgoot en buisleiding vanaf verdeelkast HKL-2 in de kelder tot in de koekoek aan de voorzijde van de parkeerkelder aan de west zijde van het gebouw.	3
D'n Herd zaal	Het aanbrengen van een elektrische voeding 230V op een aparte aardlekautomaat 2P 16A 30mA en afgemonteerd op een werkschakelaar nabij de buitenunit. We leggen een voedingskabel aan via kabelgoot en buisleiding vanaf verdeelkast VK3 tot aan de buitengevel boven de tuindeuren nabij D'n Herd Zaal aan de noordzijde van het gebouw.	3
Balletzaal	Het aanbrengen van een elektrische voeding 230V op een aparte aardlekautomaat 2P 16A 30mA en afgemonteerd op een werkschakelaar nabij de buitenunit. We leggen een voedingskabel aan via buisleiding vanaf verdeelkast HKL-1 via de buitengevel tot nabij de vluchttrap buiten aan de zuidzijde van het gebouw.	3
3-tal ruimtes 1e verdieping	Het aanbrengen van een elektrische voeding 230V op een aparte aardlekautomaat 2P 16A 30mA en afgemonteerd op een werkschakelaar nabij de buitenunit. We leggen een voedingskabel aan via kabelgoot en buisleiding vanaf verdeelkast VK3 tot aan de buitengevel boven de tuindeuren nabij D'n Herd Zaal aan de noordzijde van het gebouw.	3

Uitgangspunten t.b.v. werkzaamheden

- Exclusief graaf-, frees-, hak- en breekwerkzaamheden.
- Exclusief bouwkundige werkzaamheden.
- Exclusief het aanbrengen en/ of aanhelen van brandwerende afdichtingen.
- Exclusief omkastingen of afrastering buitendelen.
- Werkzaamheden moeten aaneengesloten uitgevoerd kunnen worden.
- Werkzaamheden moeten binnen normale werktijden uitgevoerd kunnen worden.
- Volgens Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2024 (ALIB 2024).

Uitgangspunten koelzijdige aansluitingen

- Koelcapaciteit: Ca. 40W/m³
- Enkel gebruik van koeling. Mocht er verwarmingsvraag gedaan worden dan dient er bij de buitenunit een extra afvoer gerealiseerd te worden. Dit i.v.m. condensatie van de buitenunit tijdens verwarmingsstand.

